N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	A) DEMOLIZIONI,RIMOZIONI,SCAVI							
1	**U.05.10.80.d** Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o similari, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta senza recupero del materiale							
	Rimozione pavimento schiera sud (marciapiede)		38,50	1,50		57,75		
	Rimoz. pavimento schiera nord		65,00	1,50		97,50		
	Rim. pavimento schiera ovest		25,00	1,50		37,50		
	SOMMANO mq					192,75	0,53	102,17
2	**R.02.60.130** Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatestamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm							
	Demolizione di marciapiede in cls		50,00	0,80		40,00		
	Demolizione massetto schera ovest		7,00	10,50		73,50		
	Demolizione muri e muretti in cls (aiuole,ecc.)		120,00	1,00		120,00		
	SOMMANO mq					233,50	9,01	2.103,84
3	**U.05.10.50.a** Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza;							
	Demolizione pavimento stradale (piazza)1840mm			1.555,00	0,30	466,50		
	SOMMANO mc					466,50	0,81	377,87

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
4	**R.02.115.10.a** Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili							
	Rimozione ringhiere giardinetti				2.500,00	2.500,00		
	SOMMANO Kg					2.500,00	0,58	1.450,00
5	**E.01.10.30.a** Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)							
	Sbancamento area antistante schiera nord		19,50	7,30	0,60	85,41		
	Sbancamento intera area per posa massetti e pavimenti			1.745,00	0,30	523,50		
	SOMMANO mc					608,91	3,14	1.911,98
6	**E.01.40.10.a** Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo							
	reinterro per posa tubo		150,00	0,80	0,50	60,00		
	SOMMANO mc					60,00	1,86	111,60

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
7	**E.01.20.10.a** Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?)							
	scavo per posa tubi e per realizzazione pozzetti		150,00	0,80	0,80	96,00		
	SOMMANO mc					96,00	3,70	355,20

TOTALE A) DEMOLIZIONI,RIMOZIONI,SCAVI
Euro 6.412,66

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	B) OPERE IN CLS							
8	**E.03.10.10.c** Conglomerato cementizio fornito e posto in opera per opere non strutturali, a dosaggio con cemento 32.5 R, eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste, compresa la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, esclusi i soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con i seguenti dosaggi: 250 kg/mq							
	realizzazione pozzetti caditoia	4			1,17	4,68		
	Realizzazione sottofondo pavimentazione		1.510,00		0,10	151,00		
	SOMMANO mc					155,68	89,78	13.976,95
9	**E.03.30.10.a** Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri dal piano di appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. per opere di fondazione							
	Per realizzazione caditoie (pozzetti)	4			8,04	32,16		
	Per gradini marciapiedi e muretti		186,00		0,15	27,90		
	SOMMANO mq					60,06	18,61	1.117,72
10	**E.03.40.20.a** Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata 10 x 10 fi 6 mm							
	Per armatura pareti pozzetti caditoia	4	11,70		4,45	208,26		
	Per armatura sottofondo pavimentazione e							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	marciapiedi(15x15 fi 6mm)		1.700,00		2,98	5.066,00		
	SOMMANO Kg					5.274,26	1,23	6.487,34

TOTALE B) OPERE IN CLS
Euro 21.582,01

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	C)RACCOLTA ACQUE METEORICHE							
11	**U.02.40.20.c** Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN > (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo. Classe di rigidità 4 kN\m² D esterno 315 mm e D interno 272 mm							
	Allontanamento acque meteoriche		100,00			100,00		
	SOMMANO ml					100,00	19,81	1.981,00
12	**U.04.20.310.a** Caditoia in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotta, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. Costituita da: telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommita' corrispondente al livello del piano stradale munito di adeguata aletta perimetrale esterna continua sui quattro lati, arrotondata agli angoli, di larghezza non inferiore a mm. 20 per ottenere una maggiore base di appoggio e consentire un migliore ancoraggio alla fondazione anche tramite apposite asole e/o fori creati sul perimetro; fori laterali per l'articolazione della griglia; alette interne alla base predisposte ai quattro angoli per l'alloggio di un sifone in PVC o in ghisa. Traversa centrale asportabile per							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	consentire l'utilizzo della massima luce netta, (nella versione a due griglie), realizzata con profilo a T rovescio Griglia di forma quadrata o rettangolare munita di fori laterali per l'articolazione al telaio; coppia di dadi e bulloni in acciaio opportunamente inseriti nei suindicati fori onde consentire l'articolazione della griglia stessa Fornitura e posa di caditoia in ghisa con profilo a T rovescio (150kg/mq)							
	Griglie raccolata acqua piovana :							
	(150kg/mq), dimensione 0,50m *6,00 m.	4	6,00	0,50	150,00	1.800,00		
	Caditoia rettangolare per pozzetto di raccordo		0,70	0,70	150,00	73,50		
	Chiusini pozzetto derivazione imp.el.	14			6,80	95,20		
	SOMMANO Kg					1.968,70	2,59	5.098,94
13	**U.04.20.70.a** Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm							
	Pozzetto raccordo tubazioni	1				1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	106,96	106,96
14	**U.04.20.80.c** Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x50 cm							
	anello di prolunga pozzetto	1				1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	76,35	76,35

TOTALE C)RACCOLTA ACQUE METEORICHE
Euro 7.263,25

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	D)SISTEMAZIONE A VERDE							
15	**U.07.10.40.a** Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine: per superfici inferiori a 1.000 m²							
	Preparazione delle aiuole	13	6,15	3,00		239,85		
	Preparazione delle vasche	6	2,20	1,40		18,48		
	altre aree				100,00	100,00		
	SOMMANO mq					358,33	0,55	197,08
16	**U.07.10.120.a** Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: in zona pianeggiante							
	inerbimento aiuole	13	6,15	3,00		239,85		
	inerbimento vasche	6	2,20	1,40		18,48		
	altre aree				100,00	100,00		
	SOMMANO mq					358,33	1,30	465,83
17	**U.07.10.540.a** Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm: cercis siliquastrum							
	messa in dimora alberi	40				40,00		
	SOMMANO cad.					40,00	40,75	1.630,00

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
18	**E.08.20.110.b** Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25)							
	Realizzazione Aiuole	13	16,35		0,45	95,65		
	SOMMANO mq					95,65	66,98	6.406,64

TOTALE D)SISTEMAZIONE A VERDE
Euro 8.699,55

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	E)OPERE IN PIETRA							
19	**E.08.10.50.b** Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia							
	per muretti rampe		3,00	0,20		0,60		
	per realizzazione fioriere lato sud:							
	-sponde laterali	7	0,80	0,20	0,50	0,56		
	-sponde frontali	12	1,15	0,20	0,50	1,38		
	SOMMANO mc					2,54	180,36	458,12
20	**N.P 0.02** Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni di pietra locale (metamorfico cristallino, di origine calcarea), colore bianco, rosata e verde e altre sfumature naturali, tipo pietra di San Giorgio, con finitura bocciardata, in letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione,quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc., e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, posta in opera secondo i disegni esecutivi. In letto di sabbia e cemento, di spessore non minore di cm 7. Dimensioni: spessore 5 cm, larghezza cm 20, lunghezza a correre.							
	in letto di sabbia e cemento							
	Per disegno rombi	7			4,84	33,88		
	delimitazione pav. lato caminona		24,00	0,20		4,80		
	altro		10,00	0,20		2,00		
	SOMMANO mq					40,68	79,70	3.242,20
21	**N.P. 0.03** Fornitura e posa in opera di cordolo in pietra locale (metamorfico cristallino, di origine calcarea), colore bianco, tipo pietra di San							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	Giorgio, in letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione,quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. In letto di sabbia e cemento, di spessore non minore di cm 7.							
	Dimensioni: spessore 9 cm, larghezza cm 20, lunghezza a correre.							
	Cordolo marciapiede-schiera sud		61,00			61,00		
	cordolo base alberi - sch. sud	13	2,80			36,40		
	cordolo marciapiede -scheira nord		95,00			95,00		
	cordolo rampe - schiera nord		10,00			10,00		
	cordolo basi alberi -schiera nord	13	2,80			36,40		
	cordolo marciapiede schiera ovest		52,00			52,00		
	cordolo basi alberi-schiera ovest	8	2,80			22,40		
	cordolo base alberi lato sch. ovest	3	2,80			8,40		
	cord. base alberi marciapiede via Caminona	2	2,80			5,60		
	SOMMANO ml					327,20	34,10	11.157,52
22	**N.P. 0.04** Fornitura e posa in opera di pavimentazione in frammenti di lastre di pietra locale (metamorfico cristallino, di origine calcarea), colore bianco, rosata e verde e altre sfumature naturali, tipo pietra di San Giorgio, in letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione,quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc., e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, posta in opera secondo i disegni esecutivi. In letto di sabbia e cemento, di spessore non minore di cm 5							
	pavimento in lastre di pietra,spessore cm 5,00							
	Pavimentazione piazzale				1.050,00	1.050,00		
	SOMMANO mq					1.050,00	30,89	32.434,50
23	**E.22.10.70.a** Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	bocciardata,in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento 10x10x6cm e colore a scelta della D.LL.							
	Pavimmentazione marciap. e aree ingressi							
	Schiera sud				137,95	137,95		
	Schiera nord				172,40	172,40		
	Schiera Ovest				113,20	113,20		

	SOMMANO mq					423,55	51,45	21.791,65

	TOTALE E)OPERE IN PIETRA **Euro 69.083,99**							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	F)ARREDO URBANO							
24	**U.06.10.60.a** Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto erboso Panchina senza schienale, con struttura e seduta in listoni di pino di Svezia impregnato sezione 4,5x11 cm, dimensioni 189x38 cm, altezza 45							
	Panchine	14				14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	210,46	2.946,44
25	**U.06.10.270.b** Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata, capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico di acqua, diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura, compreso ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato, o a parete: in lamiera zincata: con coperchio							
	cestini	12				12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	76,23	914,76
26	**U.06.10.310.b** Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato: altezza totale 1200 mm							
	palo porta cestino rifiuti	12				12,00		
	SOMMANO cad.					12,00	18,19	218,28
	TOTALE F)ARREDO URBANO **Euro 4.079,48**							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	G)OPERE IN FERRO							
27	**E.19.10.70.a** Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie: Cancellate fisse semplici							
	Balaustra rampa stecca nord		13,30		4,63	61,58		

	SOMMANO Kg					61,58	4,63	285,12

	TOTALE G)OPERE IN FERRO **Euro 285,12**							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	H)ILLUMINAZIONE ESTERNA							
28	**U.08.10.340.b** Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio per lampada a vapori di sodio 150 W disegno uguale o simile a quello di progetto e comunque a scelta della D. LL							
	Apparecchi illuminanti	13				13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	410,00	5.330,00
29	**U.08.10.40.a** Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato: 150 W, lumen 14.500							
	Lampade	13				13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	36,77	478,01
30	**L.03.40.80.a** Accenditore per lampade a vapori di sodio fino a 400 W Accenditore per lampade a vapori di sodio finoa 400 W							
	acenditori lampade	13				13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	20,48	266,24
31	**L.03.40.70.b** Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione incapsulati, classe H, 230 V-50 Hz 100 W							
	REATTORI	13				13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	38,65	502,45
32	**N.P. O.O6** Palo in alluminio estruso rigato, con finestra di ispezione in alluminio pressofuso e							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	portafusibile di protezione 10A più morsettiera asportabile 5 poli e 25 mmq sezione massima,dotato di asole per morsettiera ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento di cls, e di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione, compresi i cavi interni per il collegamento dell'apparecchio illuminante alla cassetta di derivazione. Nel prezzo è altresì incluso lo scavo a sezione obbligata ed il calcestruzzo per il plinto di fondazione. Palo rigato, Altezza 5,00 m +0,60 m di disegno uguale o simile a quello di progetto e comunque a scelta della D.LL.							
	Pali sostegno Apparecchi illumin.	13				13,00		
	SOMMANO cad.					13,00	343,00	4.459,00
33	**L.05.10.30.d** Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto. sezione nominale 35 mm²							
	messa a terra		250,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	4,59	1.147,50
34	**L.05.20.10.a** Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto, lunghezza 1,5 m							
	dispersore	7				7,00		
	SOMMANO cad.					7,00	81,71	571,97
35	**L.02.10.40.b** Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio (CEI 20-22 II), non propagante di fiamma (CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I),							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	 lungh.	 largh.	 H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	 TOTALE
	con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70°C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20- 22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x2,5 mm²							
	cavi	4	250,00			1.000,00		
	SOMMANO ml					1.000,00	1,91	1.910,00
36	**L.02.40.130.b** Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50							
	cavidotto	1	250,00			250,00		
	SOMMANO ml					250,00	3,07	767,50
37	**L.02.180.20.b** Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm							
	armadio	1				1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	289,15	289,15

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
38	**L.02.110.20.a** Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 25 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A							
	magnetotermici	2				2,00		
	SOMMANO cad.					2,00	248,83	497,66
39	**U.04.20.10.a** Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm							
	pozzetto deviazione	14				14,00		
	SOMMANO cad.					14,00	26,05	364,70

TOTALE H)ILLUMINAZIONE ESTERNA
Euro 16.584,18

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	I)SISTEMAZIONI VARIE							
40	**E.16.20.20.e** Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento							
	Intonaco blocco testa interna schiera nord							
	-faccia superiore	1	9,50	1,10		10,45		
	- faccia laterale		9,50		0,50	4,75		
	intonaco muretto testa stecca nord		16,00	0,40		6,40		

	SOMMANO mq					21,60	10,31	222,69

	TOTALE I)SISTEMAZIONI VARIE **Euro 222,69**							

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lungh.	largh.	H/peso	Quantità	IMPORTI Unitario	TOTALE
	L) LAVORI FUORI P.ZZA POPOLO							
41	**U.05.20.120.a** Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) -spessore cm 3,00 (€ 1,45 mq/cm)							
	ripresa bitumazione strade varie		6,01	369,27		2.219,31		
	SOMMANO mq/cm					2.219,31	4,35	9.654,00
	TOTALE L) LAVORI FUORI P.ZZA POPOLO Euro 9.654,00							
	TOTALE Euro							**143.866,93**