

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
<b><u>Lavorazioni</u></b>			
1	<p><b>U.05.10.80.d</b> Disfacimento di pavimentazione in cubetti di porfido o pietrarosa o simili, compreso ogni onere e magistero, con accatastamento dei cubetti di recupero nei luoghi indicati dalle committenti ovvero trasporto a discarica fino a una distanza massima di 10 km, asporto del materiale di allettamento e pulizia del sottofondo Posti su malta senza recupero del materiale Euro zero virgola cinquantatre=</p>	mq	0,53
2	<p><b>R.02.60.130</b> Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di atrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compreso l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm Euro nove virgola uno=</p>	mq	9,01
3	<p><b>U.05.10.50.a</b> Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5 km di distanza; Euro zero virgola ottantuno=</p>	mc	0,81
4	<p><b>R.02.115.10.a</b> Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in opera a qualsiasi altezza anche in posizioni non facilmente accessibili. Compreso l'onere per ponteggi, tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili Euro zero virgola cinquantotto=</p>	Kg	0,58
5	<p><b>E.01.10.30.a</b> Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?) Euro tre virgola quattordici=</p>	mc	3,14
6	<p><b>U.02.40.20.c</b> Tubazione per condotte di scarico in polietilene strutturato ad alta densità, corrugato esternamente e con parete interna liscia "tipo B" secondo pr EN 13476 (ex TC155), realizzato a doppia parete con processo di coestrusione, irrigidito con costolatura anulare; classe di rigidezza circonferenziale SN &gt; (4-8) kN/m², marchiato Piip/a del IIP. Collegamenti con bigiunto e guarnizione oppure con saldatura di testa. Compensato nel prezzo, i pezzi speciali, ogni onere per la posa in opera con relative giunzioni, escluso solo la</p>		



N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
11	<p><b>E.01.40.10.a</b></p> <p>Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo Euro uno virgola ottantasei=</p>	mc	1,86
12	<p><b>E.01.20.10.a</b></p> <p>Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggotto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico sugli automezzi ed il trasporto a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m?) Euro tre virgola settanta=</p>	mc	3,70
13	<p><b>U.04.20.70.a</b></p> <p>Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x40 cm Euro centosei virgola novantasei=</p>	cad.	106,96
14	<p><b>U.04.20.80.c</b></p> <p>Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto in opera compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il rinfianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 70x70x50 cm Euro settantasei virgola trentacinque=</p>	cad.	76,35
15	<p><b>E.08.10.50.b</b></p> <p>Muratura per opere in elevazione formata da pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza, con una o entrambe le facce rustiche, compreso ogni magistero per fornitura del materiale, immorsature, spigoli, riseghe, ecc. con malta cementizia Euro centoottanta virgola trentasei=</p>	mc	180,36
16	<p><b>N.P 0.02</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattoni di pietra locale (metamorfico cristallino, di origine calcarea), colore bianco, rosata e verde e altre sfumature naturali, tipo pietra di San Giorgio, con finitura bocciardata, in letto di sabbia e cemento su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc., e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola</p>		



N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
21	<p><b>U.06.10.310.b</b>  Palo per cestino portarifiuti, diametro 60 mm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento in pavimentazione o in tappeto erboso: in acciaio zincato:  altezza totale 1200 mm  Euro diciotto virgola diciannove=</p>	cad.	18,19
22	<p><b>U.07.10.40.a</b>  Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, mediante lavorazione meccanica del terreno fino alla profondità di 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalle macchine:  per superfici inferiori a 1.000 m<sup>2</sup>  Euro zero virgola cinquantacinque=</p>	mq	0,55
23	<p><b>U.07.10.120.a</b>  Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m<sup>2</sup> e di 80g/m<sup>2</sup> di concime chimico, 80 g/m<sup>2</sup> di concime organico 15 g/m<sup>2</sup>. Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina:  in zona pianeggiante  Euro uno virgola trenta=</p>	mq	1,30
24	<p><b>U.07.10.540.a</b>  Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno impregnato con sali di rame e la legatura con corde idonee: piante con zolla, circonferenza del fusto 12÷14 cm:  cercis siliquastrum  Euro quaranta virgola settantacinque=</p>	cad.	40,75
25	<p><b>E.22.10.70.a</b>  Pavimentazione in cubetti di granito bianco, calibrati, con finitura bocciardata, in letto di sabbia su sottostante massetto di fondazione, quest'ultimo da pagarsi a parte, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze, del materiale di allettamento, della battitura, sigillatura ecc. e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte anche a figure geometriche. In letto di sabbia e cemento  10x10x6cm e colore a scelta della D.LL.  Euro cinquantuno virgola quarantacinque=</p>	mq	51,45
26	<p><b>E.19.10.70.a</b>  Profilati normali in ferro tondo, piatto, quadro od angolare con impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. con eventuali intelaiature fisse o mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa una mano di vernice antiruggine e opere murarie:  Cancellate fisse semplici  Euro quattro virgola sessantatre=</p>	Kg	4,63

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
27	<p><b>E.16.20.20.e</b> Intonaco grezzo o rustico, o fratazzato, steso a mano e costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano a fratazzo rustico, applicato con predisposte poste e guide, per spessore di circa 20 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta di cemento Euro dieci virgola trentuno=</p>	mq	10,31
28	<p><b>U.08.10.340.b</b> Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato, installazione laterale o verticale diametro 42÷60 mm: cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio per lampada a vapori di sodio 150 W disegno uguale o simile a quello di progetto e comunque a scelta della D. LL.  Euro quattrocentodieci=</p>	cad.	410,00
29	<p><b>U.08.10.40.a</b> Lampade a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo tubolare, attacco E40, con accenditore separato: 150 W, lumen 14.500 Euro trentasei virgola settantasette=</p>	cad.	36,77
30	<p><b>L.03.40.80.a</b> Accenditore per lampade a vapori di sodio fino a 400 W Accenditore per lampade a vapori di sodio fino a 400 W Euro venti virgola quarantotto=</p>	cad.	20,48
31	<p><b>L.03.40.70.b</b> Reattori per lampade a vapori di sodio, alta pressione incapsulati, classe H, 230 V-50 Hz 100 W Euro trentotto virgola sessantacinque=</p>	cad.	38,65
32	<p><b>N.P. O.06</b> Palo in alluminio estruso rigato, con finestra di ispezione in alluminio pressofuso e portafusibile di protezione 10A più morsettieria asportabile 5 poli e 25 mmq sezione massima, dotato di asole per morsettieria ed ingresso cavi, piastrina di messa a terra e attacco per armatura, in opera comprensivo di trasporto, d'installazione e di blocco del palo nel basamento di cls, e di tutti i mezzi d'opera necessari per l'innalzamento del palo e collegamento alla cassetta di derivazione, compresi i cavi interni per il collegamento dell'apparecchio illuminante alla cassetta di derivazione. Nel prezzo è altresì incluso lo scavo a sezione obbligata ed il calcestruzzo per il plinto di fondazione. Palo rigato, Altezza 5,00 m +0,60 m di disegno uguale o simile a quello di progetto e comunque a scelta della D.LL. Euro trecentoquarantatre=</p>	cad.	343,00
33	<p><b>L.05.10.30.d</b> Corda in rame nudo, in opera completa di morsetti e capicorda, posata interrata entro scavo predisposto. sezione nominale 35 mm<sup>2</sup> Euro quattro virgola cinquantanove=</p>	ml	4,59

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
34	<p><b>L.05.20.10.a</b></p> <p>Dispensore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto, lunghezza 1,5 m Euro ottantuno virgola settantuno=</p>	cad.	81,71
35	<p><b>L.02.10.40.b</b></p> <p>Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1V V-K , non propagante di incendio ( CEI 20-22 II), non propagante di fiamma ( CEI 20-35), contenuta emissione di gas corrosivi (CEI 20-37 I), con guaina di mescola antiabrasiva di colore blu chiaro RAL 5012 per tensioni nominali 600/1000 V ad una temperatura di esercizio max 70° C con conduttore a corda flessibile di rame rosso ricotto. Il cavo dovrà riportare stampigliato a rilievo la designazione CEI 20-22, la marca o provenienza di prodotto e marchio IMQ. Per alimentazione di impianti a bassa tensione, possono essere installati in aria libera, su passarelle o tubazioni e possono essere direttamente interrati Tripolare Sezione 3x2,5 mm<sup>2</sup> Euro uno virgola novantuno=</p>	ml	1,91
36	<p><b>L.02.40.130.b</b></p> <p>Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, conforme alle norme NC F 68 171, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compreso: giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro mm 50 Euro tre virgola sette=</p>	ml	3,07
37	<p><b>L.02.180.20.b</b></p> <p>Fornitura e posa in opera di armadio da parete in poliestere, con portello cieco, grado di protezione IP 55, inclusi gli accessori di fissaggio per l'installazione di apparecchiature scatolate e modulari 800 x 600 x 300 mm Euro duecentoottantanove virgola quindici=</p>	cad.	289,15
38	<p><b>L.02.110.20.a</b></p> <p>Fornitura e posa di interruttore automatico magnetotermico, conforme alle norme CEI EN 60947-2 , con marchio IMQ avente le seguenti caratteristiche: -Tensione nominale: 690V a.c. -Tensione di isolamento: 690V a.c. -Corrente nominale: 25÷160A -Potere di interruzione: 25 kA Nel prezzo sono compresi il montaggio in quadro, il collegamento elettrico ed il successivo collaudo n. poli "P" ; corrente nominale " In" (Ta=40°C) 3P; In=25÷100 A Euro duecentoquarantotto virgola ottantatre=</p>	cad.	248,83
39	<p><b>U.04.20.10.a</b></p> <p>Pozzetto di raccordo pedonali, non diaframmati, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera</p>		

N.O.	N. ELENCO - CODICI DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	<p>compreso ogni onere e magistero per l'allaccio a tenuta con le tubazioni, incluso il letto con calcestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo 25x25x30 cm Euro ventisei virgola cinque=</p>	cad.	26,05
40	<p><b>E.08.20.110.b</b> Muratura faccia a vista, spessore pari ad una testa, eseguita con mattoni pieni e malta bastarda, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compreso l'onere della pulitura, stuccatura e stilatura dei giunti e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte. con mattoni a pasta molle a finitura sabbiata (5,5x12x25) Euro sessantasei virgola novantotto=</p>	mq	66,98
41	<p><b>U.05.20.120.a</b> Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m<sup>2</sup> di emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;compreso ogni predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) -spessore cm 3,00 <i>(€ 1,45 mq/cm)</i> Euro quattro virgola trentacinque=</p>	mq/cm	4,35